Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емец Валерий Сергеевич
Должность: Директор филиала
Дата подписания: 07.08.2026 15:31:30
Уникальный программный ключ:
f2b8a1573c931f1098fe699d1dabd946cff35d7

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рязанский институт (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Московский политехнический университет»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

сформированности компетенции ОПК-5 «Способен вести и организовывать проектно-изыскательские работы в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства, осуществлять техническую экспертизу проектов и авторский надзор за их соблюдением»

Разработан в соответствии с ФГОС **08.04.01 «Строительство»**

профиль подготовки (специализация) «**Промышленное и гражданское строительство»**
квалификация **магистр**

Рязань 2026

Вопросы для оценки сформированности компетенции ОПК-5.

«Способен вести и организовывать проектно-изыскательские работы в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства, осуществлять техническую экспертизу проектов и авторский надзор за их соблюдением»

Дисциплина «Строительный контроль и технический надзор в сфере строительства»

Тестовые вопросы по дисциплине «Строительный контроль и технический надзор в сфере строительства»

1. Что является основной целью строительного контроля?

а) ускорение темпов строительства

б) обеспечение соответствия работ проектной документации и нормативам

в) снижение стоимости строительства

г) подбор подрядных организаций

2. Кто вправе осуществлять технический надзор за строительством?

а) только генеральный подрядчик

б) исключительно органы местного самоуправления

в) заказчик либо привлечённая им специализированная организация

г) любой работник строительной площадки

3. **Какой документ фиксирует выявленные в ходе строительного контроля нарушения?**

а) акт приёмки выполненных работ

б) журнал производства работ

в) предписание об устранении нарушений

г) смета на дополнительные работы

4. **Что проверяют при входном контроле строительных материалов?**

а) удобство транспортировки на объект

б) соответствие сертификатов, маркировок и характеристик требованиям проекта

в) наличие рекламных материалов от поставщика

г) цвет и внешний вид упаковки

5. **Как часто проводят плановые проверки в рамках технического надзора?**

а) один раз в начале строительства

б) только при сдаче объекта

в) в соответствии с утверждённым графиком и при наступлении ключевых этапов работ

г) по желанию прораба

Вопросы с открытым вариантом ответа

6. Кто является основным заказчиком технического надзора?
7. Какой документ регламентирует порядок проведения строительного контроля?
8. Что проверяют при операционном контроле?

9. Для чего нужен входной контроль материалов?

10. Что фиксируют в журнале строительного контроля?
11. В чём отличие строительного контроля от технического надзора?
12 Кто оформляет акт освидетельствования скрытых работ?
13. Какие документы подтверждают качество применяемых материалов?
14. Что делают при выявлении отклонений от проекта?
15. На каком этапе обязателен контроль геодезической разбивки?
16. Кто отвечает за контроль соблюдения техники безопасности на площадке?
17. Что проверяют при контроле бетонных работ?
18. Как подтверждают соответствие сварных соединений?
19. Когда проводят приёмочный контроль?
20. Какой орган может проводить государственный строительный надзор?

Ключ к контрольным вопросам:

№ вопроса	Ответ
1.	б
2.	в
3.	в
4.	б
5.	в
6.	заказчик строительства
7.	СП 48.13330 («Организация строительства»).
8.	соответствие выполняемых работ проекту и нормативам на промежуточных этапах
9.	чтобы подтвердить соответствие материалов требованиям проекта и стандартам
10.	результаты проверок, выявленные замечания, сроки и факт их устранения
11.	строительный контроль выполняет подрядчик/заказчик, технический надзор — независимая сторона по поручению заказчика
12.	представители подрядчика, заказчика и авторского надзора (при наличии)
13.	сертификаты, паспорта качества, протоколы испытаний
14.	оформляют предписание, согласовывают корректирующие мероприятия
15.	на подготовительном этапе, до начала земляных работ
16.	служба охраны труда и инженерно-технический персонал подрядчика
17.	состав смеси, укладку, уплотнение, уход за бетоном, прочность
18.	визуальным, ультразвуковым, радиографическим контролем и испытаниями образцов.
19.	перед сдачей этапа работ или объекта в эксплуатацию

20.	органы исполнительной власти субъектов РФ или федеральный орган (в зависимости от категории объекта)

Методика оценки сформированности компетенции

Оценка сформированности компетенции проводится по 100 – бальной системе.
Схема оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания
Пороговый уровень (как обязательный для всех выпускников по завершении освоения ОП ВО) *– оценивается по шкале 53-79 баллов (оценка «удовлетворительно»)*	Характерно частичное знание. Количество верных ответов заключается в интервале 11 - 14 вопроса.
Повышенный продвинутый уровень (относительно порового уровня) *– оценивается по шкале 80-92 балла (оценка «хорошо»)*	Характерно сформированное, но содержащее отдельные пробелы знание. Количество верных ответов заключается в интервале 15 - 18 вопроса.
Повышенный превосходный уровень (относительно порового уровня) *– 93-100 баллов (оценка «отлично»)*	Характерно полностью сформированное знание. Количество верных ответов заключается в интервале 19 - 20 вопроса.