Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емец Валерий Сергеевич
Должность: Директор филиала
Дата подписания: 07.08.2026 15:31:30
Уникальный программный ключ:
f2b8a1573c931f1098fe699d1dabd94fcff35d7

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рязанский институт (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Московский политехнический университет»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

сформированности компетенции УК-2 «Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла»

Разработан в соответствии с ФГОС **08.04.01 «Строительство»**

профиль подготовки (специализация) «**Промышленное и гражданское строительство»**
квалификация **магистр**

Рязань 2026

Вопросы для оценки сформированности компетенции УК-2.

«Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла»

Дисциплина «Управление проектной и производственной подготовкой, от теории к практике в строительстве»

Вопросы по дисциплине «Управление проектной и производственной подготовкой, от теории к практике в строительстве»

Тестовые вопросы

1. Что входит в состав проектной подготовки строительства?

а) организация тендеров на поставку мебели

б) разработка проектной и рабочей документации, получение согласований и экспертиз

в) непосредственное выполнение строительно-монтажных работ

г) подготовка отчётов по итогам эксплуатации объекта

2. Какой документ определяет последовательность и сроки выполнения работ на строительной площадке?

а) локальная смета

б) технический паспорт объекта

в) календарный план строительства

г) акт приёмки выполненных работ

3. **Что относится к задачам производственной подготовки на этапе перед началом строительства?**

а) сдача объекта в эксплуатацию

б) организация стройплощадки, доставка техники и материалов, устройство временных сетей

в) оформление права собственности на построенный объект

г) проведение маркетинговых исследований для продажи помещений

4. **Какой нормативный документ регламентирует состав и порядок разработки организационно-технологической документации в строительстве?**

а) СанПиН

б) ГОСТ на отделочные материалы

в) СП 48.13330 «Организация строительства»

г) правила дорожного движения

5. **Что является ключевым результатом этапа организационно-технологического проектирования?**

а) архитектурная визуализация здания

б) договор с генеральным подрядчиком

в) проект производства работ (ППР) и технологические карты

г) финальный финансовый отчёт по проекту

Вопросы с открытым вариантом ответа

6. Какой документ фиксирует исходные данные для проектирования?
7. Что включает в себя стадия «П» в составе проектной документации?
8. Какой документ регламентирует организацию строительства на площадке?
9. Что разрабатывают для описания технологии выполнения конкретного вида работ?

10. Какой документ устанавливает сроки и последовательность работ по объекту?
11. Что относится к основным задачам производственной подготовки?
12. Какой документ содержит решения по размещению временных зданий и сетей на площадке?
13. Что является результатом организационно-технологического проектирования?
14. Какой этап предшествует началу строительно-монтажных работ?
15. Что учитывают при формировании графика поставки материалов?
16. Какой показатель используют для оценки готовности строительной площадки?
17. Кто обычно отвечает за разработку ППР?
18. Что входит в состав исходных данных для разработки стройгенплана?
19. Какой фактор критично влияет на выбор методов производства работ?
20. Что фиксируют в журнале производства работ?

Ключ к контрольным вопросам:

№ вопроса	Ответ
1.	б
2.	в
3.	б
4.	в
5.	в
6.	задание на проектирование
7.	проектную документацию для прохождения экспертизы
8.	СП 48.13330 «Организация строительства»
9.	технологическую карту
10.	календарный план строительства
11.	организация стройплощадки и обеспечение ресурсами
12.	стройгенплан
13.	проект производства работ (ППР)
14.	подготовительный период
15.	календарный план и темпы работ
16.	степень инженерной подготовки площадки
17.	подрядная организация или генподрядчик

18.	генплан участка, схемы инженерных сетей, календарный план
19.	инженерно-геологические условия площадки
20.	ежедневные сведения о выполненных работах и условиях их выполнения

Методика оценки сформированности компетенции

Оценка сформированности компетенции проводится по 100 – бальной системе.
Схема оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания
Пороговый уровень (как обязательный для всех выпускников по завершении освоения ОП ВО) *– оценивается по шкале 53-79 баллов (оценка «удовлетворительно»)*	Характерно частичное знание. Количество верных ответов заключается в интервале 11 - 14 вопроса.
Повышенный продвинутый уровень (относительно порового уровня) *– оценивается по шкале 80-92 балла (оценка «хорошо»)*	Характерно сформированное, но содержащее отдельные пробелы знание. Количество верных ответов заключается в интервале 15 - 18 вопроса.
Повышенный превосходный уровень (относительно порового уровня) *– 93-100 баллов (оценка «отлично»)*	Характерно полностью сформированное знание. Количество верных ответов заключается в интервале 19 - 20 вопроса.